

**SIEGENIA** przedstawia nowość:

# COMFORT UNIT

**NOWOŚĆ**  
dostawa  
w 3-5 dni

## Lista zalet<sup>3</sup>:

- ❶ system PORTAL HS w wygodnym, całościowym pakiecie CU - nawiercony i zmontowany próg ECO PASS wraz z kompletem okuć HS
- ❷ całkowity brak barier i wysoki stopień izolacji cieplnej – zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania
- ❸ **NOWOŚĆ**: przyspieszona dostawa w ciągu 3-5 dni roboczych

Zapewniamy, że nasze produkty i rozwiązania mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia: [www.raumkomfort.com](http://www.raumkomfort.com).

Window systems

Door systems

Comfort systems

## COMFORT UNIT – całościowy pakiet do systemów HS.

**NOWOŚĆ**  
dostawa  
w 3-5 dni

### Docięty, nawiercony, zmontowany.

Wraz z pakietem COMFORT UNIT z progiem ECO PASS, okuwanie elementów podnosząco-przesuwanych HS staje się prostsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek dotąd. Każdy zestaw przygotowany jest na wymiar, według przesłanego zamówienia i dostarczany do Państwa w postaci gotowej do zamontowania. Dzięki temu mogą Państwo efektywniej zarządzać procesem produkcji okien, oszczędzając czas i pieniądze. Jesteśmy również przekonani, że liczne zalety naszego progu zostaną docenione przez jego użytkowników.

### Od teraz jeszcze szybciej: termin dostawy 3-5 dni.

Aby mogli Państwo jeszcze efektywniej zarządzać procesem produkcji okien skróciliśmy czas realizacji zamówień. Od teraz, dostarczymy do Państwa kompletny pakiet COMFORT UNIT w ciągu 3 do 5 dni od otrzymania zlecenia.



Efektywny  
i kompaktowy.

### Korzyści dla producentów

- złożony oraz nawiercony próg ECO PASS z łącznikiem progu, elementami środkowymi, profilem uzupełniającym, wyrównaniem pod skrzydło stałe, kompletem uszczelnień i zamontowaną szyną jezdnią
- pakiet zawiera wszystkie kompaktowe elementy takie jak: wózki, zasuwnice, klamki itp.
- brak ryzyka związanego ze zmianą elementów, zabrudzeniem lub uszkodzeniem
- oszczędność kosztów związanych z magazynowaniem czy obróbką
- brak ryzyka wynikającego z błędów na produkcji jak np. nieprecyzyjne docięcie, nawiercenie itp.
- brak odpadów
- do profili drewnianych i PCV

### Korzyści dla użytkowników

- absolutne pozbycie się barier podnosi komfort użytkowania
- 12-komorowa konstrukcja progu zapewnia optymalną izolację cieplną
- znaczne ograniczenie ryzyka powstawania skroplin dzięki kombinacji zastosowanych materiałów – aluminium i PCV
- wersja ECO PASS SKY dzięki możliwości szklenia bezpośrednio na progu, zwiększa ilość światła w pomieszczeniach



Formularze zamówienia są dostępne na naszym portalu Downloadportal: [http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html?section=2&download=40\\_3\\_300-146](http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html?section=2&download=40_3_300-146)  
Materiały filmowe dostępne są na naszej stronie: <http://werkbank.siegenia.com>